

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ELEWACJA W BAZIE ROTOWNICZO-SZKOLENIOWEJ W ZEGRZU					
1 Ocieplenie i tynki zewnętrzne					
1	KNR AT-31	Montaż listwy początkowej	m		
d.1	0703-01	(35.68+10.18)*2-5.12*2-3.60+10.18*2	m	98.240	
				RAZEM	98.240
2	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0306-02	98.24*0.6*0.8	m ³	47.155	
				RAZEM	47.155
3	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach	m ²		
d.1	0101-03	56.544	m ²	56.544	
				RAZEM	56.544
4	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z betonu	m ²		
d.1	0704-03	94.24*0.6	m ²	56.544	
				RAZEM	56.544
5	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
d.1	0101-06	94.24*0.3	m ²	28.272	
				RAZEM	28.272
6	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	0505-03	94.24*0.3	m ²	28.272	
				RAZEM	28.272
7	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.1	0702-01	0.6*10	m	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.1	0320-0201	94.24*0.6*0.8	m ³	45.235	
				RAZEM	45.235
9	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach	m ²		
d.1	0101-03	464.49	m ²	464.490	
				RAZEM	464.490
10	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły	m ²		
d.1	0704-02	464.49	m ²	464.490	
				RAZEM	464.490
11	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
d.1	0101-06	464.49	m ²	464.490	
				RAZEM	464.490
12	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.1	0702-01	5.14*2+3.0*4+5.97*2+2.65*2+3.0*6	m	57.520	
				RAZEM	57.520
13	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
d.1	0502-01	464.49	m ²	464.490	
				RAZEM	464.490
14	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	0502-03	464.49	m ²	464.490	
				RAZEM	464.490